

PRZEDMIAR-Remont węzłów sanitarnych SEGMENT B

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont węzłów sanitarnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku - segment B
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk , ul. Starogardzka 20
INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej
ADRES INWESTORA : Gdańsk, ul. Starogardzka 20
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE

DATA OPRACOWANIA : 30-03-2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30-03-2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	SEGMENT 'B'	1	63
1.1	45111000-8 Roboty rozbiórkowe	1	12
1.2	45223821-7 Belki nadprożowe	13	19
1.3	45421141-4 Konstrukcje z prefabrykatów gipsowych i ścianki działowe	20	23
1.4	45320000-6 Podłoża i izolacje posadzek	24	27
1.5	45432130-4 Posadzki z płytek ceramicznych	28	28
1.6	45324000-4 Tynki wewnętrzne	29	30
1.7	45430000-0 Okładziny ścian z płytek ceramicznych	31	35
1.8	45324000-4 Gładzie gipsowe	36	39
1.9	45442100-8 Roboty malarskie	40	42
1.10	45421000-4 Stolarka drzwiowa	43	45
1.11	39150000-8 Elementy wyposażenia	46	63

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		SEGMENT 'B'			
1.1		45111000-8 Roboty rozbiórkowe			
1 d.1.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych <piwnica>2.85*5.17-1.77*0.17+2.05*2.85+1.0*0.15+1.0*0.32+4.11+1.60+2.22 <piwnica>2.85*5.17-1.77*0.17+2.05*2.85+1.0*0.15+1.0*0.32 <parter>5.17*2.85-1.56*0.17+2.05*1.55+1.15*2.05-1.10*0.17+0.8*0.30+0.97*0.30+1.07*0.30 <pietro>5.17*2.85-1.55*0.17+2.05*1.55+1.15*2.05-1.35*0.17+0.80*0.30*2+1.12*0.30	m ² m ² m ² m ²	28.676 20.746 20.669 20.592	
				RAZEM	90.683
2 d.1.1	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach skucie kleju i nierówności poz.1	m ² m ²	90.683	
				RAZEM	90.683
3 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 drzwi <piwnica>2+3 <parter>3 <pietro>3	szt. szt. szt. szt.	5.000 3.000 3.000	
				RAZEM	11.000
4 d.1.1	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej analogia- poszerzenia otworów i rozebranie ścianek <piwnica>0.33*0.15*2.0+0.27*0.32*2.0+(1.50+2.90)*2.0*0.15-0.7*2.0*2*0.15 <parter>2.0*0.13*0.30 <pietro>2.0*0.10*0.15	m ³ m ³ m ³	1.172 0.078 0.030	
				RAZEM	1.280
5 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru krętek wentylacyjnych -wymiana <piwnica>2 <parter>2 <pietro>4	szt. szt. szt. szt.	2.000 2.000 4.000	
				RAZEM	8.000
6 d.1.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek <piwnica>(2.85*2+2.05*2+5.17*2+2.85*2)*2.10-1.0*2.0-0.9*2.0+(3.07*2+2.90*2)*2.12-0.8*2.0+8.0 <parter>(2.05*2+1.55*2+2.05*2+1.15*2+2.85*2+5.17*2+0.17*2)*2.10-0.9*2.0*2-0.8*2.0*2-1.0*2.0 <pietro>(2.05*2+1.55*2+1.15*2+2.05*2+0.17+5.17*2+2.85*2+0.17)*2.10-0.9*2.0*2-0.8*2.0*2-1.0*2.0	m ² m ² m ²	82.177 54.158 54.158	
				RAZEM	190.493
7 d.1.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 poz.6	m ² m ²	190.493	
				RAZEM	190.493
8 d.1.1	wycena indywidualna	Demontaż elementów stałych <zastony prysznicowe>2+4+4 <karnisze>5+5+5 <lustra>6	szt szt szt	10.000 15.000 6.000	
				RAZEM	31.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20 d.1.3	KNR 0-24 2013-05	Ściany działowe z płyt gipsowo-włóknowych na konstr. stalowej wypełnione wełną mineralną pokryte dwuwarstwowo typu 1S33 Analogia:Obudowa stelaż misek ustępowych i umywalk wiszących 2xpłyta 12.5mm <piwnica>1.60*1.20+1.60*0.20+1.38*1.20*2+1.38*0.20*2+1.86*0.20+1.86*0.30+1.46*0.20 <parter>1.55*1.20+1.55*0.15+1.15*1.20+1.15*0.15+1.56*1.20+1.56*0.15 <pietro>1.55*1.20+1.55*0.15+1.15*1.20+1.15*0.15+1.56*1.20+1.56*0.15	m ² m ² m ² m ²	 7.326 5.751 5.751	
				RAZEM	18.828
21 d.1.3	KNR 0-24 2013-05	Ściany działowe z płyt gipsowo-włóknowych na konstr. stalowej wypełnione wełną mineralną pokryte dwuwarstwowo typu 1S33 Analogia:ścianka gr 10cm <piwnica>2.70*0.85	m ² m ²	 2.295	
				RAZEM	2.295
22 d.1.3	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho wełna gr. 5cm gest. 60kg/m3 poz.20+poz.21	m ² m ²	 21.123	
				RAZEM	21.123
23 d.1.3	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. <piwnica>0.33*2.0+1.34*2.70+3.07*2.70-0.9*2.0*2	m ² m ²	 8.967	
				RAZEM	8.967
1.4		4532000-6 Podłóża i izolacje posadzek			
24 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome Krotność = 2 poz.1	m ² m ²	 90.683	
				RAZEM	90.683
25 d.1.4	KNR BC-02 0211-01	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomej konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm poz.1	m ² m ²	 90.683	
				RAZEM	90.683
26 d.1.4	KNR BC-02 0211-04	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; dodatek za każde 5 mm wielkości ubytku Krotność = 3 poz.1	m ² m ²	 90.683	
				RAZEM	90.683
27 d.1.4	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych - izolacja przeciwodna - foliaplłynna na bazie żywic poz.25*1.1	m ² m ²	 99.751	
				RAZEM	99.751
1.5		45432130-4 Posadzki z płytek ceramicznych			
28 d.1.5	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 PŁYTKI terakotowe R10 - posadzka imitująca deskę <pom 0/1>5.90 <pom 0/2>14.70 <pom 0/3>1.91 <pom 0/4>1.91 <pom 0/5>4.82 <pom 1/1>14.63 <pom 1/2>3.46 <pom 1/3>2.47 <pom 2/1>14.63 <pom 2/2>3.46 <pom 2/3>2.43	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 5.900 14.700 1.910 1.910 4.820 14.630 3.460 2.470 14.630 3.460 2.430	
				RAZEM	70.320
1.6		45324000-4 Tynki wewnętrzne			
29 d.1.6	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm ościeża <piwnica>(1.0+2*2.05)+1*(0.90+2*2.05)+0.33*2.0*2+0.15*2.0+1.34*2.7*2+3.07*2.70*2-0.9*2.0*2 <parter>(1.0+2*2.05)+2*(0.90+2*2.05) <pietro>(1.0+2*2.05)+2*(0.90+2*2.05)	m m m m	 31.934 15.100 15.100	
				RAZEM	62.134

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30 d.1.6	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach tynki pod płytkami w miejscu dobiecia poz.7	m ² m ²	 190.493	 190.493
1.7		45430000-0 Okładziny ścian z płytek ceramicznych		RAZEM	190.493
31 d.1.7	KNR AT-27 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie poz.33	m ² m ²	 215.243	 215.243
				RAZEM	215.243
32 d.1.7	KNR AT-27 0401-02	Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm Krotność = 2 poz.31	m ² m ²	 215.243	 215.243
				RAZEM	215.243
33 d.1.7	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi analogia- okładziny ściennie z płytek ceram 30x60 na klej wodoodporny + zagruntowanie <piwnica>(2.85*2+2.05*2+5.17*2+2.85*2)*2.20-1.0*2.0-0.9*2.0+0.85*2.10+1.60*0.15-0.82*0.30*5+(2.90*2+3.07*2+1.34*2+3.07*2)*2.20-0.9*2.0*2-0.9*2.0+8.0 <parter>(2.05*2+1.55*2+2.05*2+1.15*2+2.85*2+5.17*2+0.17*2)*2.20-0.9*2.0*2-0.8*2.0*2-1.0*2.0+1.55*0.15+1.15*0.15+1.55*0.15-0.82*0.30*5 <pietro>(2.05*2+1.55*2+1.15*2+2.05*2+0.17+5.17*2+2.85*2+0.17)*2.20-0.9*2.0*2-0.8*2.0*2-1.0*2.0+1.55*0.15+1.15*0.15+1.55*0.15-0.82*0.30*5	m ² m ² m ²	 102.115 56.564 56.564	 215.243
				RAZEM	215.243
34 d.1.7	KNR-W 2-02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe <piwnica>2.10*8+1.80+2.70*10 <parter>2.10*10+1.50+1.55+1.15 <pietro>2.10*10+1.50+1.55+1.15	m m m m	 45.600 25.200 25.200	 96.000
				RAZEM	96.000
35 d.1.7	KNR-W 2-02 0840-08	Listwa ochronna narożna z winylu teksturowanego gr.2mm, narożnik kątowy szer. 5cm, dł. 120cm mocowana na klej <dł 120cm>1.20*6	m m	 7.200	 7.200
				RAZEM	7.200
1.8		45324000-4 Gładzie gipsowe			
36 d.1.8	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych <piwnica>(2.85*2+2.05*2+5.17*2+2.85*2)*0.60-0.82*0.40*2+(2.90*2+3.07*2+3.07*2+1.34*2)*(2.70-2.20) <parter>(2.85*2+5.07*2+0.17*2+0.17*2+1.48*2+2.04*2+2.04*2+1.05*2+0.17*1)*0.44-0.82*0.40*5 <pietro>(5.07*2+2.85*2+0.17*3+1.48*2+2.04*2+1.05*2+2.04*2)*0.58-0.82*0.40*5	m ² m ² m ²	 25.228 11.520 15.511	 52.259
				RAZEM	52.259
37 d.1.8	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych <piwnica>2.85*5.17-1.77*0.17+2.05*2.85+1.0*0.15+1.0*0.32+3.07*2.90 <parter>5.07*2.85+2.21*0.17+0.90*0.30+0.80*0.30+1.52*0.17+1.48*2.04+0.98*2.04+0.17*1.06 <pietro>5.07*2.85+2.46*0.17+1.09*0.17+0.90*0.30+0.80*0.30+2.04*1.48+1.05*2.04	m ² m ² m ²	 29.649 20.792 20.724	 71.165
				RAZEM	71.165
38 d.1.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.36	m ² m ²	 52.259	 52.259
				RAZEM	52.259
39 d.1.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.37	m ² m ²	 71.165	 71.165
				RAZEM	71.165
1.9		45442100-8 Roboty malarskie			
40 d.1.9	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania mal. 2x f. lateksową ścian poz.36	m ² m ²	 52.259	 52.259
				RAZEM	52.259
41 d.1.9	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania mal. 2x f. lateksowa sufitów poz.37	m ² m ²	 71.165	 71.165
				RAZEM	71.165

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
42 d.1.9	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-11 z.sz.4.5.4. 9914-17 z.sz.4.5.4. 9914-18	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb do 0,05 m ² - jednostronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm <piwnica>0.82*0.78*5 <parter>0.82*0.78*5 <parter>0.82*0.78*5	m ² m ² m ² m ²	 3.198 3.198 3.198	
				RAZEM	9.594
1.10		45421000-4 Stolarka drzwiowa			
43 d.1.10	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m ² Drzwi wewn. D1 <piwnica>1.4*2.07*1	m ² m ²	 2.898	
				RAZEM	2.898
44 d.1.10	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m ² Drzwi wewn.D2 <piwnica>1.0*2.07*4 <parter>1.0*2.07*2 <pietro>1.0*2.075*2	m ² m ² m ² m ²	 8.280 4.140 4.150	
				RAZEM	16.570
45 d.1.10	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m ² Drzwi wewn. D3 <parter>1.0*2.07*1 <pietro>1.0*2.07*1	m ² m ² m ²	 2.070 2.070	
				RAZEM	4.140
1.11		39150000-8 Elementy wyposażenia			
46 d.1.11	wycena indywidualna	Zabudowa meblowa - A 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
47 d.1.11	wycena indywidualna	Zabudowa meblowa - B 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
48 d.1.11	wycena indywidualna	Zabudowa meblowa - C 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
49 d.1.11	wycena indywidualna	Zabudowa meblowa - D 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
50 d.1.11	wycena indywidualna	Zabudowa meblowa - E 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
51 d.1.11	wycena indywidualna	Zabudowa meblowa - F 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
52 d.1.11	wycena indywidualna	Szafka wisząca podumywalkowa z szufladami 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53 d.1.11	wycena indywidualna	Szafka wisząca z szufladami	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
54 d.1.11	wycena indywidualna	Lustro stale 40x50cm	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
55 d.1.11	wycena indywidualna	Wieszak zasłony prysznicowej + zasłona	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
56 d.1.11	wycena indywidualna	Karnisz szynowy + zasłona	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
57 d.1.11	wycena indywidualna	Odbojnik ścienny	szt		
		11	szt	11.000	
				RAZEM	11.000
58 d.1.11	wycena indywidualna	Uchwyty pomocnicze poręcz ścienna łukowa	szt		
		12	szt	12.000	
				RAZEM	12.000
59 d.1.11	wycena indywidualna	Uchwyty pomocnicze poręcz ścienna kątowa	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
60 d.1.11	wycena indywidualna	Lustro stale klejone do ściany 178x84cm	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
61 d.1.11	wycena indywidualna	Lustro stale klejone do ściany 140x84cm	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
62 d.1.11	wycena indywidualna	Drzwi + ścianka prysznicowa	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
63 d.1.11	wycena indywidualna	Obudowa wanny	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

SANITARIATY segment B

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Środek do powłok uszczelniaj.	kg	576.8512		
2.	masa naprawcza do pos. betonowej - zaprawa naprawcza	kg	3 681.7298		
3.	Drzwi drewniane D2	szt	8.0000		
4.	płytki ikamionkowe szkliwione ścienne 50x30	m ²	226.0052		
5.	Uchwyty pomocnicze poręcz ścienna łukowa	szt	12.0000		
6.	Płytki gresowe R10 imitujące deskę	m ²	73.1328		
7.	Izolacja- folia płynna	kg	159.6016		
8.	Drzwi drewniane D3	szt	2.0000		
9.	Płyta gipsowo-włóknowa wodo- i ogniodporne o grubości 12,5 mm, wymiar płyty 1500x1000 mm	m ²	87.8717		
10.	Obudowa wanny	szt	3.0000		
11.	Drzwi + ścianka prysznicowa	szt	1.0000		
12.	Zapr.klej.na podf. krytyczne wodoodporny	kg	611.2901		
13.	Drzwi drewniane D1	szt	1.0000		
14.	Lustro stale 40x50cm	szt	5.0000		
15.	masa naprawcza do pos. betonowej - mineralna warstwa szcpepna	kg	184.0865		
16.	Szafka wisząca podumywalkowa z szufladami	szt	2.0000		
17.	Wieszak zasłony prysznicowej + zasłona	szt	3.0000		
18.	Uchwyty pomocnicze poręcz ścienna kątowa	szt	3.0000		
19.	Zabudowa meblowa - A	szt	3.0000		
20.	Zabudowa meblowa - C	szt	3.0000		
21.	Zabudowa meblowa - D	szt	3.0000		
22.	Zabudowa meblowa - E	szt	3.0000		
23.	Zabudowa meblowa - F	szt	3.0000		
24.	zaprawa cementowo wapienna M 15	m ³	4.3242		
25.	Karnisz szynowy + zasłona	szt	3.0000		
26.	Śruby stal.z podkładk.i nakrętk.M20	szt	84.0000		
27.	Szafka wisząca z szufladami	szt	2.0000		
28.	Zabudowa meblowa - B	szt	2.0000		
29.	Odbojnik ścienny	szt	11.0000		
30.	preparat gruntujący głęboko penetrujący, opak. 10 dm3	dm ³	49.0612		
31.	Zaprawa klejowa do układania płytek wodoodporna	kg	559.7472		
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0.3169		
33.	Przyjęcie gruzu na wysypisko.	t	29.2590		
34.	Lustro stale klejone do ściany 178x84cm	szt	1.0000		
35.	listwy narożnikowe z PCV	m	102.7200		
36.	Lustro stale klejone do ściany 140x84cm	szt	1.0000		
37.	Farba emuls. lateksowa nawierzchniowa wewn.	dm ³	35.6819		
38.	kształowniki walcowane - dwuteowniki I NP 100	kg	69.8880		
39.	płyty z wełny mineralnej gr 5cm i gęst. 60kg/m3	m ²	22.1792		
40.	kształowniki walcowane - dwuteowniki I NP 120	kg	44.8200		
41.	Gips budowlany zwykły	t	0.1851		
42.	Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15	szt	122.9370		
43.	preparat gruntujący	dm ³	14.9446		
44.	Przyjęcie drewna rozbiórkowego na wysypisko.	t	0.4300		
45.	Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	t	0.2311		
46.	Profil ścienny C do rusztu pod pł. g-k	m	24.5449		
47.	zaprawa wapienna M 4	m ³	0.5143		
48.	Kratki went.	szt	8.0000		
49.	wkręty ocynkowane 3,9x30	szt	291.7086		
50.	Sucha zaprawa do spoinowania wąska -biała	kg	18.9864		
51.	szpachlówka celulozowa na tynki	dm ³	1.3408		
52.	Profil ścienny U do rusztu pod pł. g-k	m	10.5615		
53.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	1.4655		
54.	kołki rozporowe z wkrętami	szt	16.4759		
55.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	1.3875		
56.	piasek	m ³	0.9309		
57.	Pianka poliuretanowa'	dm ³	0.9443		
58.	klej winylowy emulsyjny	kg	4.1280		
59.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m ³	0.0235		
60.	Siatka stal. tynkarska 10x10mm, fi 1,0mm	m ²	3.1944		
61.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m ³	0.0113		
62.	Zaprawa cementowa M-12	m ³	0.0403		
63.	taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm	m	40.5371		
64.	benzyna do lakierów	dm ³	0.6548		
65.	papier ścierny w arkuszach	ark.	6.7038		
66.	kłamy ciesielskie	kg	0.9427		
67.	Drewno na stemple okrągłe korowane	m ³	0.0163		
68.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.5387		
69.	woda z rurociągu	m ³	0.6011		
70.	cegła budowlana pełna	szt.	431.3127		
71.	Listwa ochronna narożna z winylu teksturowanego gr.2mm, narożnik kątowy szer. 5cm, dł. 120cm	m	7.7040		
72.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1 942.9785		
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	33.7500		
2.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	4.3215		
3.	wyciąg	m-g	24.2924		
4.	Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	m-g	11.0330		
				RAZEM	

Słownie: