

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Projekt wykonawczy remontu węzłów sanitarnych w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej - segment B.
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk, ul. Starogardzka
INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej,
ADRES INWESTORA : ul. Starogardzka 20, 80 - 058 Gdańsk / tel. 58-309-49-31 /
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Karol Zaborowski
DATA OPRACOWANIA : luty 2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
luty 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
INSTALACJE ELEKTRYCZNE					
1		Wyposażenie rozdzielnic			
1	KNNR 5 d.1 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
2	KNNR 5 d.1 0407-02	Wyłącznik nadprądowy 2-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2		Instalacja przewodów i zasilania urządzeń			
3	KNR 4-03 d.2 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		170	m	170.000	
				RAZEM	170.000
4	KNR 4-03 d.2 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		170	m	170.000	
				RAZEM	170.000
5	KNNR 5 d.2 1209-0501	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		3	otw.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNNR 5 d.2 0205-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m		
		170	m	170.000	
				RAZEM	170.000
7	KNNR 5 d.2 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
8	KNNR 5 d.2 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNNR 5 d.2 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
3		Instalacja oświetleniowa			
10	KNR 4-03 d.3 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		110	m	110.000	
				RAZEM	110.000
11	KNR 4-03 d.3 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		110	m	110.000	
				RAZEM	110.000
12	KNNR 5 d.3 0205-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m		
		110	m	110.000	
				RAZEM	110.000
13	KNNR 5 d.3 0301-12	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym	szt.		
		34	szt.	34.000	
				RAZEM	34.000
14	KNNR 5 d.3 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe 1 biegunowy 10A	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
15	KNNR 5 d.3 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane LED 29W z czuj ruchu	kpl.		
		21	kpl.	21.000	
				RAZEM	21.000
16	KNNR 5 d.3 0503-01	Oprawy oświetleniowe do wbudowania LED	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
17	KNNR 5 d.3 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		4	pomiar	4.000	
				RAZEM	4.000
18	KNNR 5 d.3 0406-03	Aparaty elektryczne o masie do 10 kg - wentylator wyciągowy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.3	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20 d.3	KNNR 5 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.		
		28	szt.	28.000	
				RAZEM	28.000
4		Demontaże			
21 d.4	KNNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych typu plafon z kloszem	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 2	Wyposażenie rozdzielnic					
2	3 - 9	Instalacja przewodów i zasilania urządzeń					
3	10 - 20	Instalacja oświetleniowa					
4	21 - 21	Demontaże					
		RAZEM netto					
		VAT					
		Razem brutto					
Ogółem wartość kosztorysowa robót							
W tym:							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Roboty instalacji elektrycznych	r-g	120.7330		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Wyciągowy wentylator kanałowy (Q=325m ³ /h, N=38W)	szt.	1.0000		1.0000			
2.	oprawy led 29W z czuj ruchu	szt.	21.0000		21.0000			
3.	Oprawa LED 5W	szt.	6.0000		6.0000			
4.	wyłączniki nadprądowe B10A	szt.	8.0000		8.0000			
5.	wyłączniki różnicowoprądowy 25A 30mA	szt.	4.0000		4.0000			
6.	łączniki instalacyjne podtynkowe jednobiegunowy IP 10A	szt.	7.1400		7.1400			
7.	gniazda natynkowe 2-biegunowe bryzgoszczelne zamykne na klucz	szt.	11.2200		11.2200			
8.	przewody YDY 3 x 2,5	m	173.4000		173.4000			
9.	przewody YDY 3/4 x 1,5	m	112.2000		112.2000			
10.	materiały pomocnicze	zł						
						RAZEM		

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	----	-------	------------	---------

Słownie: