

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont 3 łazienek nr1 i nr2 na parterze oraz nr3 a piętrze w budynku hotelowym Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul.Starogardzka 20
INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej
ADRES INWESTORA : Gdańsk, ul. Starogardzka 20
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 03-2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03-2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ŁAZIENKI W BUDYNKU HOTELOWYM	1	32
1.1	Roboty rozbiórkowe	1	11
1.2	Podłoża i izolacje	12	14
1.3	Posadzki z płytek ceramicznych	15	16
1.4	Tynki wewnętrzne	17	17
1.5	Glazura ścienna	18	21
1.6	Roboty malarskie	22	24
1.7	Stolarka drzwiowa i okienna	25	26
1.8	Wyposażenie	27	28
1.9	Roboty elektryczne	29	32

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ŁAZIENKI W BUDYNKU HOTELOWYM			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek <pom nr 1>(2.16+1.87)*2.33*2-1.0*2.05 <pom nr 2>(2.34+1.91)*2.33*2-1.0*2.05 <pom nr 3>(2.36+1.91)*2.33*2-1.0*2.05	m ² m ² m ² m ²	 16.730 17.755 17.848	
				RAZEM	52.333
2	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 poz.1	m ² m ²	 52.333	
				RAZEM	52.333
3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych <pom nr 1>3.95 <pom nr 2>4.40 <pom nr 3>4.44	m ² m ² m ² m ²	 3.950 4.400 4.440	
				RAZEM	12.790
4	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach poz.3	m ² m ²	 12.790	
				RAZEM	12.790
5	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 drzwi <pom nr 2>1.0*2.05	m ² m ²	 2.050	
				RAZEM	2.050
6	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 okno 118x81cm <pom nr1>1.18*0.81	szt. szt.	 0.956	
				RAZEM	0.956
7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufity poz.3	m ² m ²	 12.790	
				RAZEM	12.790
8	wycena indywidualna	Demontaż konstrukcji ze stali nierdz. do zasłon prysznicowych - do ponownego montażu <pom nr 1>1 <pom nr 2>1 <pom nr 3>1	szt. szt. szt. szt.	 1.000 1.000 1.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR 4-01 0349-02 wycena indywidualna	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej brodzik murowany <pom nr 3>(0.80+0.56)*0.12*2*0.24	m ³ m ³	 0.078	
				RAZEM	0.078
10	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 25 km <gruz>poz.1*0.02+poz.2*0.025+poz.3*0.015+poz.4*0.01+poz.9 A (suma częściowa)	m ³ m ³ m ³	 2.753 ----- 2.753	
				RAZEM	2.753
11	wycena indywidualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko <gruz>poz.10A*1.80	t t	 4.955	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.2		Podłóża i izolacje		RAZEM	4.955
12 d.1.2	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie Krotność = 2 poz.3*1.15	m ²		
			m ²	14.708	
				RAZEM	14.708
13 d.1.2	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 10 mm zartarte na gładko w-wawyrówn. z drobnoziarnistej jednoskładnikowej półpłynnej zaprawy z zachowaniem spadków poz.3	m ²		
			m ²	12.790	
				RAZEM	12.790
14 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.3	m ²		
			m ²	12.790	
				RAZEM	12.790
1.3		Posadzki z płytek ceramicznych			
15 d.1.3	NNRNKB 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 płytki antypoślizgowe R10 na zaprawie wodoodpornej + spoina wodoodporna poz.13-0.8*3	m ²		
			m ²	10.390	
				RAZEM	10.390
16 d.1.3	NNRNKB 202 2805-01	Posadzki z mozaiki ceramicznej 2x2cm posadzki w brodzikach natrysków <pom nr 1>0.9*0.9 <pom nr 2>0.9*0.9 <pom nr 3>0.9*0.9	m ²		
			m ²	0.810	
			m ²	0.810	
			m ²	0.810	
				RAZEM	2.430
1.4		Tynki wewnętrzne			
17 d.1.4	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach poz.2	m ²		
			m ²	52.333	
				RAZEM	52.333
1.5		Glazura ścienna			
18 d.1.5	KNR AT-27 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie Krotność = 2 poz.1	m ²		
			m ²	52.333	
				RAZEM	52.333
19 d.1.5	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej poz.1	m ²		
			m ²	52.333	
				RAZEM	52.333
20 d.1.5	NNRNKB 202 0842-02	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - listwy aluminiowe <pom nr 1>(2.05+1.0+2.05)+(1.18+0.81)*2+2.33 <pom nr 2>(2.05+1.0+2.05)+(1.18+0.81)*2+2.33 <pom nr 3>(2.05+1.0+2.05)+(1.18+0.81)*2+2.33	m		
			m	11.410	
			m	11.410	
			m	11.410	
				RAZEM	34.230
21 d.1.5	KNR-W 3 1106-06	Uszczelnienie narożników silikonem <pom nr 1>(2.16+1.87)*2+2.33*4 <pom nr 2>(2.16+1.87)*2+2.33*5 <pom nr 3>(2.16+1.87)*2+2.33*5	m ²		
			m ²	17.380	
			m ²	19.710	
			m ²	19.710	
				RAZEM	56.800
1.6		Roboty malarskie			
22 d.1.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.7	m ²		
			m ²	12.790	
				RAZEM	12.790
23 d.1.6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem Analogia: dwukrotne malowanie sufitów f. akrylową poz.22	m ²		
			m ²	12.790	
				RAZEM	12.790
24 d.1.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg , okien i drzwi folią poz.3 <plus pokoje pom nr 1 i nr 2>6.0*3.0 <plus pokoje pom nr 3>4.0*3.0	m ²		
			m ²	12.790	
			m ²	18.000	
			m ²	12.000	
				RAZEM	42.790

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.7		Stolarka drzwiowa i okienna			
25 d.1.7	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe Drzwi aluminiowe D1 , wewn., o wym 100x205cm, pełne, kolor biały, zamek łazienkowy , skrzydło z dolnym nawiewem went., <pom nr 3>1.0*2.05	m ² m ²	 2.050	
				RAZEM	2.050
26 d.1.7	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 Okna z PCV rozwieralno-uchylne , kolor biały, fabrycznie wykończone, szyba bezpieczna P4, U =min 0,9Wm2K, klamki z zamkiem <pom nr 1>1.18*0.81	m ² m ²	 0.956	
				RAZEM	0.956
1.8		Wyposażenie			
27 d.1.8	kalk. własna	Montaż konstrukcji ze stali nierdz. do zasłon prysznicowych - z odzysku poz.8	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
28 d.1.8	kalk. własna	Montaż luster o wym. 40x60cm <pom nr 1>1 <pom nr 2>1 <pom nr 3>1	kpl. kpl. kpl. kpl.	 1.000 1.000 1.000	
				RAZEM	3.000
1.9		Roboty elektryczne			
29 d.1.9	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych z odzysku <pom nr 1>2 <pom nr 2>2 <pom nr 3>2	kpl. kpl. kpl. kpl.	 2.000 2.000 2.000	
				RAZEM	6.000
30 d.1.9	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w tynku 6.0*3	m m	 18.000	
				RAZEM	18.000
31 d.1.9	KNR-W 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton poz.30	m m	 18.000	
				RAZEM	18.000
32 d.1.9	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm poz.30	m m	 18.000	
				RAZEM	18.000

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

DPS 3 łazienki bud hotelowy

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	1319992-050	Drzwi aluminiowe D1 , wewn., o wym 100x205cm, pełne, kolor biały, zamek łazienkowy , skrzydło z dolnym nawiewem went.,	m ²	2.0500		
2.	2530008-050	Płytki ceramiczne ściennie 25x35 cm	m ²	54.9496		
3.	9_00017-050	plytki kamionkowe GRES R10	m ²	10.7017		
4.	AT27026-033	polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie)	kg	179.6699		
5.	-050	Okna z PCV rozwieralno-uchylne , kolor biały, fabrycznie wykończone, szyba bezpieczna P4, U =min 0,9W/m ² K, klamki z zamkiem	m ²	0.9560		
6.	1554253-033	Zaprawa klej.such.do pł.ceram.	kg	242.9455		
7.	9_00017-050	plytki kamionkowe mozaikowe 2x2cm na siatce	m ²	2.5272		
8.	2380806-060	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m ³	1.1880		
9.		Lustro 40x60cm	kpl	3.0000		
10.	1478101-033	Masa uszczelniająca silikon budowlany	kg	5.6800		
11.	1566313-040	Listwa wykoń. PVC do pł.ceram. rozm.9-10mm	m	34.9146		
12.	-034	Przyjęcie gruzu na wysypisko	t	4.9550		
13.	152362112-066	Farba lateksowa opak. 2,5 , 5 lub 10 dm ³	dm ³	3.5300		
14.	2380603-033	Sucha zaprawa do spoin.	kg	13.0832		
15.	7951007-040	Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm ²	m	18.7200		
16.	1552327-033	preparat do grunt.	kg	2.6859		
17.	2380824-060	zaprawa cienkowarst. posadzkowa	m ³	0.1279		
18.	2380800-060	zaprawa wapienna m. 4	m ³	0.1413		
19.	202x050-066	preparat gruntujący	dm ³	2.8138		
20.	1478500-033	pianka poliuretanowa	kg	0.6970		
21.	1560303-050	Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm	m ²	15.2760		
22.	9_00020-033	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	4.1175		
23.	1478101-033	silikon	kg	0.2050		
24.	1478500-066	Pianka uszczelniająca poliuretanowa	dm ³	0.2581		
25.	1720200-034	wapno suchogaszzone	t	0.0113		
26.	8990499-020	kołki rozporowe	szt.	10.2500		
27.	1700305-034	Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	t	0.0038		
28.	1530101-033	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.2814		
29.	1602003-060	piasek do zapraw	m ³	0.0128		
30.	1478101-033	Masa uszczelniająca silikonowa	kg	0.0096		
31.	0000000-147	materiały pomocnicze	zł			
					RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	322.0145		
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	39811-148	samochód samowładowczy do 5 t	m-g	2.6979		
2.	39511-148	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	2.4542		
3.	34000-148	wyciąg	m-g	5.1541		
4.	46111-148	mieszarka do zapraw	m-g	2.6816		
5.	39511-148	Samochód dostaw.do 0.9t (1)'	m-g	0.1230		
6.	39521-148	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.0972		
7.	34412-148	Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t	m-g	0.0478		
					RAZEM	

Słownie: